

Tygo Box



Tygo Box
Schade beperkend, snelheid en daardoor kosten besparend en
Veilig

VOORDELEN TYGO-BOX

eenvoudig en snellere montage: door zowel bouwkundig aannemer als energiebedrijf

compacte vormgeving: alles bij elkaar en overzichtelijk

schadebeperkend: bij lekkage geen waterschade

effectief en efficiënt toepasbaar in zowel renovatie als nieuwbouw

afsluiters en appendages maken snelle en makkelijke vervanging afleverset mogelijk

storing snel en makkelijk opgelost: vervanging afleverset binnen 30 minuten

minder gekwalificeerd personeel nodig: minder schade, minder ingewikkeld en sneller opgeloste storing

Afmetingen Tygo Box
680 breedte * 300 diepte *400 hoogte

Componenten indirecte set

- ❖ Inlaatcombinatie
- ❖ Afsluiter warmwater
- ❖ 2 Afsluiters $\frac{3}{4}$ met beugel
- ❖ 2 Afsluiters $\frac{3}{4}$ secundair
- ❖ Vulkraan $\frac{1}{2}$
- ❖ Manometer
- ❖ Vulaftapkraan
- ❖ Overstort ventiel
- ❖ Aansluiting expansievat (15mm)
- ❖ Afdichtrubbers
- ❖ Sifon 50 m/m
- ❖ Omloop mogelijk $\frac{1}{2}$

Componenten directe set

- ❖ Inlaatcombinatie
- ❖ Afsluiter warmwater 15 mm
- ❖ 2 Afsluiters $\frac{3}{4}$ met beugel
- ❖ 2 Afsluiters $\frac{3}{4}$ secundair
- ❖ Afdichtrubbers
- ❖ Sifon 50 m/m
- ❖ Omloop mogelijk $\frac{1}{2}$

Tygo Train

Bij de Tygo- Train kunnen de boxen voor u op maat ingericht worden.
Daardoor is het mogelijk 8 woning om te zetten van gas /naar warmte

Doordat :

- ❖ De primaire leidingen kunnen doormiddel van de Tygo-Buis of door dikwandige/ dunwandige stijgleiding aangesloten worden.
- ❖ De secundaire leidingen worden doormiddel van anaconda's aangesloten. (prefab)
- ❖ Koud en warm door middel van koper / Rehau (prefab)

Per project wordt er gekeken wat nodig is om de Tygo-train zo goed mogelijk te laten rollen

Voor prijzen en informatie neem contact op met:

Jaja advies
Purmerenderweg 220
1461DN Zuidoostbeemster
Telefoon 06-13320602
Mail: ruud@jajaadvies.com

KVK 92431992

